

**BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE I NADZÓR BUDOWLANY**

mgr inż. Andrzej Stępień  
28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245  
tel. 041 378 18 65 tel. kom. 0 609 524 679 e-mail: amsproj1@o2.pl  
NIP 655-100-52-03 REGON 2900567615

**tom II**

egz.

**5**

TEMAT OPRACOWANIA:

**PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA PUNKTU  
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
KOMUNALNYCH (PSZOK)  
W MIEJSCOWOŚCI CHMIELNIK  
(kat. XXII)  
PROJEKT ZAMIENNY**

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STADIUM:             | projekt techniczny                                                                                                |
| ADRES<br>INWESTYCJI: | 26-020 Chmielnik<br>ul. Starobuska<br>działka nr ewid. 1529/2, 1530, 1531<br>Obręb 260404 4.0001 1529/1,1530,1531 |
| INWESTOR:            | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.<br>26-020 Chmielnik<br>Zrecze Duże 1a                                         |
| BRANŻA:              | inwentaryzacja + projekt rozbiórki                                                                                |

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

|              | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                                                                                                                                                                        | NR UPR. BUD.                  | DATA    | PODPIS |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż.<br><b>Andrzej Stępień</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | KL-194/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022 |        |
|              | Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1200 z dnia 8.09.2014 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |                               |         |        |

**PROJEKT BUDOWLANY SKŁADA SIĘ Z:**

TOM I - ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA

TOM II - INWENTARYZACJA + PROJEKT ROZBIÓRKI

TOM III - KONSTRUKCJA

TOM IV - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TOM V - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

TOM VI - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

TOM VII - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| wyszczególnienie                                        | Strona | Numer rysunku |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Opis techniczny - inwentaryzacja                        | 1-3    |               |
| Opinia techniczna o stanie budynku i rampy - ekspertyza | 4      |               |
| Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych               | 5-6    |               |
| Informacja BIOZ                                         | 7-11   |               |
| Dokumentacja fotograficzna                              | 12-13  |               |
| Kserokopie uprawnień i zaświadczeń projektanta          | 14-16  |               |
| Zagospodarowanie działki                                | 17     | I-1           |
| Istniejący budynek - elewacje                           | 18     | I-2           |
| Istniejący budynek – rzut fundamentów                   | 19     | I-3           |
| Istniejący budynek – rzut parteru                       | 20     | I-4           |
| Istniejący budynek – rzut więźby dachu                  | 21     | I-5           |
| Istniejący budynek – rzut dachów                        | 22     | I-6           |
| Istniejący budynek – przekroje poprzeczne               | 23     | I-7           |
| Rampa najazdowa – rzut fundamentów                      | 24     | I-8           |
| Rampa najazdowa – część nadziemna                       | 25     | I-9           |
| Rampa - przekrój                                        | 26     | I-10          |
| Rampa - elewacje                                        | 27     | I-11          |



## I. OPIS TECHNICZNY – INWENTARYZACJA

### BUDYNEK

#### 1.1. LOKALIZACJA

Działka nr ewid. 1530 i 1531 w Chmielniku przy ul. Starobuskiej.

#### 1.2. PRZEDMIOT, FUNKCJA I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Inwentaryzacja budynku i rampyjazdowej i projekt rozbiórki obydwu obiektów.

#### 1.3. OPIS ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH

##### 1.3.1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek zbudowany na planie wielokąta, składający się z dwóch budynków: starszego (część południowa) i nowszego (część północna) połączonych ze sobą konstrukcyjnie i funkcjonalnie. Część południowa (starsza) przekryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25°. Wysokość ścian ok. 270 cm; wysokość budynku ok. 5,11 m. Część północna (nowsza) przekryta dachem jednospadowym kącie nachylenia połaci 10°. Wysokość ścian ok. 280-462 cm; wysokość budynku ok. 4,62 m.

##### 1.3.2. KONSTRUKCJA

3.2.1. Przekrycie części południowej (dach dwuspadowy) wykonane zostało jako dach krokwiowo-kleszczowy z wieszakiem, oparty na belkach stropowych osadzonych na murlatach opartych na ścianach podłużnych. Więźba drewniana. Krokwie, kleszcze, wieszaki, belki stropowe (podwaliny), murlaty z drewna klasy C22 w złym stanie technicznym – wykazują duże zaawansowanie korozji biologicznej oraz ubytki związane z gniciem drewna. Pokrycie dachu papą asfaltową na deskowaniu pełnym. Deskowanie dachu dwuspadowego w złym stanie technicznym – przegniłe, z dużymi ugięciami od ciężaru własnego. Szczyty ścian południowej i północnej murowane, wyprowadzone ponad połacie dachu jako mury ogniowe.

Przekrycie części północnej (jednospadowe) wykonane jako więźba drewniana krokwiowa oparta na murlatach w okapie i kalenicy oraz płatwi drewnianej pośredniej opartej na ścianach szczytowych i filarach/słupach wewnętrznych w połowie rozpiętości więźby. Na krokwiach zamocowane są w rozstawie co 36-40 cm łaty drewniane o przekroju 5x6 cm a na nich eternit falisty. Od spodu do konstrukcji dachu przymocowany ruszt drewniany z łat 5x6 cm, pokryty od spodu płytami z twardej płyty pilśniowej malowanej/lakierowanej farbami olejnymi jednostronnie. Płyty stanowią sufit podwieszany pomieszczeń; stan techniczny sufitu zły – liczne ubytki i deformacje.

Drewno więźby w złym stanie technicznym – wykazują duże zaawansowanie korozji biologicznej oraz ubytki związane z gniciem drewna. Pokrycie z eternitu w złym stanie technicznym – liczne pęknięcia powodujące penetrację wody opadowej do budynku.

3.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, fi 12 cm, w złym stanie technicznym.

3.2.3. Nadproża nad otworami w ścianach konstrukcyjnych i osłonowych murowane płaskie. Stropy drewniane – elementem konstrukcyjnym są belki o przekroju 20 x 20 cm w rozstawie co 114 cm, obite od spodu deskami gr. 25 mm, matą trzcinową i pokryte tynkiem wapiennym



gr. do 25 mm lub płytą pilśniową twardą. Od góry niektóre pola między belkami wypełnione polepą (mieszanina sieczonej gliny).

#### 3.2.4. Mury zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne budynku

- w części starszej (południowej) gr. 40 - 64 cm murowane: częściowo z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, częściowo z cegły ceramicznej pełnej pojedynczej ( nadproża, zakończenia muru przy otworach okiennych i drzwiowych, przemurowania w narożnikach i węzłach ścian) na zaprawie cementowo-wapiennej. Widoczne liczne głębokie spękania ścian konstrukcyjne. Ponadto ok. 40% powierzchni ścian jest zawilgoconych i z dużymi ubytkami tynku w wyniku korozji biologicznej.

- w części nowszej (północnej) gr. 25 - 38 cm murowane: częściowo z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, z pustaków żużlobetonowych i z betonu komórkowego, częściowo z cegły ceramicznej pełnej pojedynczej ( nadproża, zakończenia muru przy otworach okiennych i drzwiowych, przemurowania w narożnikach i węzłach ścian) na zaprawie cementowo-wapiennej. Widoczne liczne głębokie spękania ścian konstrukcyjne. Ponadto ok. 40% powierzchni ścian jest zawilgoconych i z dużymi ubytkami tynku w wyniku korozji biologicznej.

3.2.5. Ławy fundamentowe częściowo wylewane z betonu żwirowego a częściowo z kamienia łamanego - wszystkie w złym stanie technicznym, wilgotne i mokre, bez żadnych izolacji pionowych i poziomych.

3.2.6. Izolacji poziomych fundamentów nie stwierdzono. Izolacji przeciwwilgociowych więźby dachu nie stwierdzono.

3.2.7. Tynki wewnętrzne ścian cementowo-wapienne i wapienne zatarte na gładko.

3.2.8. Posadzki betonowe, zatarte na gładko – w złym stanie technicznym: spękanie i z licznymi ubytkami.

3.2.9. Stolarka okienna częściowo PCV ze szkleniem komorowym, częściowo stalowa, pojedynczo szklona, w złym stanie technicznym.

3.2.10. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: dwie bramy

- od strony południowej drewniana, na ościeżnicy drewnianej; w złym stanie technicznym.

- od strony wschodniej stalowa na ościeżnicy stalowej – w złym stanie technicznym

3.2.11. Obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm – w złym stanie technicznym.

3.2.12. Elewacje -ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko; w złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami, pęknięciami i zawilgoczeniami.

3.2.13. INSTALACJE - budynek wyposażony w instalacje: eNN i odgromową w złym stanie technicznym oraz instalacje wod-kan i c.o.

### **RAMPA NAJAZDOWA**



Rampa najazdowa zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku działki nr 1531 wykonana jest na żelbetowych ławach fundamentowych jednoczęściowych głębokości ok. 100 cm i szerokości ok. 40 cm. Na fundamencie wymurowane są ściany gr. 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej do wys. ok. 120 cm, wzmocnione w narożnikach i węzłach ścian żelbetowymi trzpieniami monolitycznymi. Przestrzenie między ścianami wypełnione zostały gruzem z rozbiórek (betonowym, ceglany, kamienny). Na tak przygotowanym podłożu wykonano betonową, monolityczną płytę najazdową gr. 15 cm.



## I. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I RAMPY (EKSPERTYZA)

Budynek jako całość oraz jego poszczególne elementy są w złym stanie technicznym, występują spękania, ubytki i przesunięcia względem siebie czy na połączeniach elementów. Brak izolacji fundamentów powoduje nawilgacanie ścian budynku. Drewniany strop jest w złym stanie technicznym ze względu na duże zaawansowanie korozji biologicznej i dalsze ich użytkowanie może grozić zawaleniem. Konstrukcja dachu również jest w znacznym stopniu przegniła a pokrycie nieszczelne. Stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie technicznym – nie spełnia podstawowych wymogów dla przegród tego typu. Obiekt jest ogólnie w złym stanie technicznym i jakakolwiek próba jego przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy będzie nieuzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego. Ponadto fundament budynku nie nadaje się do wykorzystania ze względu na niemożność określenia jego nośności oraz brak izolacji. **Zdecydowanie zaleca się przeznaczenie przedmiotowego budynku do rozbiórki .**

Rampa najazdowa jest na bieżąco użytkowana. Konstrukcyjnie wytrzymuje obciążenia eksploatacyjne do samochodów ciężarowych obciążonych kontenerami. Posiada jednak liczne pęknięcia niekonstrukcyjne ścian i zawilgocenia. Nawierzchnia płyty najazdowej jest pozapadana, spękana i z licznymi ubytkami.

**Projektuje się wykonanie remontu rampy w zakresie reperacji i wzmocnienia pęknięć, uszczelnienia i uzupełnienia ubytków ścian oraz renowacji nawierzchni najazdowej .**



## II. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

### UWAGA

Roboty rozbiórkowo-budowlane należy prowadzić kompleksowo, etapami/kondygnacjami – pozwalającymi na utrzymanie w każdym momencie prowadzenia robót sztywności konstrukcji na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo jej oraz ludzi wykonujących roboty na obiekcie. Roboty rozbiórkowe stropów i ścian wykonywać „do wewnątrz” budynku z rusztowań ustawionych po zewnętrznej stronie obrysu budynku

### Wytyczne do kolejności wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

1. Odłączenie instalacji elektrycznej od zasilania przez uprawnionego elektryka.
2. Odcięcie dopływu wody z sieci do instalacji wewnętrznej wody.
3. Demontaż przyborów i urządzeń wewnętrznej instalacji wod-kan i c.o.
4. Demontaż rurociągów wewnętrznych instalacji wod-kan i c.o. z zakorkowaniem rur wod-kan
5. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
6. Rozbiórka pokrycia dachu i więźby dachu – pokrycie dachu z eternitu należy zdemonstrować i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Rozbiórka ścian szczytowych budynku ponad poziomem stropu.
8. Rozbiórka stropu i wywiezienie materiałów z rozbiórki poza plac budowy – utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przedstawić inwestorowi dokument z utylizacji odpadów.
9. Rozbiórka ścian części parterowej budynku - z wysokości powyżej 1,00 m podawany będzie na dół za pomocą linki z bloczkiem w pojemnikach.
10. Rozbiórka fundamentów - (ręcznie lub z użyciem elektronarzędzi).

Materiał z rozbiórki ścian i fundamentów można użyć do wykonania częściowego dolnej warstwy podbudowy projektowanego utwardzenia terenu po jego dostatecznym rozkruszeniu kruszarką (do granulacji kamienia drogowego).

### UWAGI DO PROWADZENIA ROBÓT:

1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami ich wykonywania wynikającymi z aktualnych przepisów branżowych i bhp przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wszystkie roboty na wysokości powyżej 1,00 m od poziomu terenu prowadzić z rusztowań lub z odpowiednim zabezpieczeniem w postaci pasa z linką asekuracyjną długości do 1,50 m i zaczepem zatraskowym.
3. Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić w kaskach ochronnych, okularach ochronnych i rękawicach.
4. Wszystkie roboty na wysokości powyżej 1,00 m od poziomu terenu oraz przy użyciu maszyn prowadzić w obecności przynajmniej 1 osoby obserwującej roboty i asekurującej pozostałych robotników.
5. Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy na czas prowadzenia robót dodatkowo oznaczyć taśmami z polietylenu w kolorach ostrzegawczych w odległości minimum 4 m od ścian budynków rozbieranych.



6. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i pod nadzorem osoby uprawnionej.
7. O rozpoczęciu robót rozbiórkowych należy powiadomić terenowy organ nadzoru budowlanego minimum na 7 dni przed przystąpieniem do nich oraz zamknąć drogi komunikacji wewnętrznej.
8. W miarę możliwości materiały z rozbiórki wykorzystać przy zagospodarowywaniu działki. Pozostałe usunąć w miejsca wyznaczone na terenie gminy lub zneutralizować we własnym zakresie, w zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### UWAGI KOORDYNACYJNE.

- tomy i zeszyty składające się na projekt budowlano-wykonawczy należy czytać łącznie i traktować jako integralne części opracowania,
- wszystkie materiały, technologie, prefabrykaty i urządzenia oznaczone w projekcie nazwą handlową (własną), znakiem towarowym lub nazwą producenta mogą zostać zastąpione innymi pod warunkiem zachowania co najmniej tych samych parametrów użytkowo-eksploatacyjnych,
- w przypadku technologii złożonych należy zachować kompatybilność komponentów systemu,
- inwestycję realizować wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków określonych w pozwoleniu na budowę,
- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy Prawa budowlanego i zasady sztuki budowlanej,
- wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie budowy, zwłaszcza okoliczności nie przewidziane w projekcie należy konsultować z jednostką projektową w trybie nadzoru autorskiego,
- inwestor jest obowiązany powiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ administracji oraz jednostkę projektową co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem,
- do zawiadomienia organu administracji należy dołączyć:
  - oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową;
  - w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru stwierdzające podjęcie obowiązku.



### III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

#### SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Materiały wyjściowe.
2. Zakres robót.
3. Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania.
4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia.
5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji.
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

W trakcie rozbiórki nie przewiduje się wykonywania robót:

1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
3. stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym
4. prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników
6. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach
7. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
9. wymagających użycia materiałów wybuchowych

#### 1. Zakres robót:

##### 1.1. Roboty rozbiórkowe:

- demontaż fundamentów;
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- rozbiórka ścian;
- rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachów;
- demontaż stolarki budowlanej;
- pozostałe prace budowlane;

Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 120 dni roboczych a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracowników.



Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 1200 osobodni.

2.2. Roboty branży elektrycznej:

- demontaż kabli wielożyłowych;
- demontaż przewodów naściennych ;
- demontaż łączników instalacyjnych, przycisków i gniazd;
- demontaż opraw oświetleniowych;
- pozostałe prace branży elektrycznej;

Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 45 dni roboczych a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracowników.

Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 450 osobodni.

3. Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania

3.1. Roboty na wysokości:

- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- rozbiórka ścian;
- rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachów;
- pozostałe prace budowlane;

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek pracownika z wysokości
- potrącenie spadającymi elementami
- nadmierny hałas podczas stosowania pilarek łańcuchowych oraz elektronarzędzi;

3.3. Roboty branży elektrycznej:

- demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;
- demontaż przyłącza pozalicznikowego kablowego;

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek pracownika z wysokości
- porażenie pracownika prądem elektrycznym;

3.4. Prace transportowe

- transport pionowy i poziomy materiałów budowlanych z rozbiórki;

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości

3.5. Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych

- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:



- porażenie prądem elektrycznym;
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń
- nadmierny hałas i wibracje

3.6. Komunikacja na placu budowy.

- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny.

Zagrożenia dla zdrowia i życia:

- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia:

- 4.1. Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.
  - 4.2. Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT i koparki.
  - 4.3. Zabezpieczone będą otwory w stropach i otwory w ścianach zewnętrznych budynku.
  - 4.4. Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- 5.1. Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.
  - 5.2. Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw. "ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.
  - 5.3. Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji.



- 6.1. Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów z rozbiórki nie przewiduje się. Sukcesywnie będą załadowywane mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu budowy lub poza nim.
- 6.2. Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały pomocnicze będą przenoszone ręcznie.
- 6.4. Materiały niebezpieczne będą przed utylizacją przechowywane w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

- 7.1. Zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.
- 7.2. Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.
- 7.3. W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi:
  - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 4,0 m – taśma BHP na słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze
  - strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego.
- 7.4. Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanej odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika).
- 7.5. Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami.  
Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego.
- 7.6. Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację.
- 7.7. Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodny dostęp do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości zabezpieczyć daszkami ochronnymi.  
Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą.
- 7.8. Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy.



Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i ich zabezpieczeniu.

Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż.



## V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Widok od strony wschodniej – budynek , obydwie części



Widok od strony wschodniej – budynki+rampa



Widok od strony północno-wschodniej – budynki + rampa



Część starsza budynku – widok od strony południowo-wschodniej (ul. Starobuskiej)



Część nowsza - wnętrze – widok od bramy w kierunku północnym



## VI. KOPIE UPRAWNIEN I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA.

1

**URZĄD WOJEWÓDZKI**  
w KIELCACH  
**Wydział Gospodarki Przestrzennej**  
**25-955 KIELCE**  
Nr ewiden. KL-174/90

Kielce, 1990 - 08 - 08

**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust 1 i 3  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terepowej i Ochrony Środowiska z dnia  
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
/Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że

**OBYWATEL STĘPIEN ANDRZEJ**  
**MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA**

urodzony dnia 28 września 1964 r. w Chmielniku

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej  
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

**OBYWATEL STĘPIEN ANDRZEJ** jest upoważniony do:

- 1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontro-  
lowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania  
i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych  
budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotnis-  
kowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych  
i wodno-melioracyjnych,
- 2/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań  
konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań  
architektonicznych:
  - a/budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych  
i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania  
działki związanych z realizacją tych budynków,
  - b/budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje:

Ob. Andrzej Stępień  
ul. Podwole 1  
28-160 Wiślica



**Urząd Województwa**  
mgr inż. Andrzej Stępień / Holicki  
Główny Architekt Województwa  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



Kielce dnia 29 czerwca 2011 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
sygn. akt SK-0034-0003(2)/11

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

## Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

## Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

nadając Panu

## Andrzejowi Michałowi Stępień

magistrowi inżynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 28 września 1964 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ewidencyjny SWK/0011/POOK/11do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

## Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością,
- sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

## Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszenia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Orzeczają:

1. Pan Andrzej Michał Stępień  
Mikułowice 245  
28-100 Busko-Zdrój
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada SOiB
4. a/a

Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego


  
mgr inż. Andrzej Paweł

Członek Składu Orzekającego

  
dr inż. Stefan Szalkowski

Członek Składu Orzekającego

  
mgr inż. Edmund Pieniążek



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XQI-N4D-37H \*

Pan Andrzej Stępień o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0925/01  
adres zamieszkania Mikułowice 245, 28-100 Busko Zdrój  
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:


Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



# ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 1:500



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Obiekt: CHMIELNIK dz. 1529/2, 1530, 1539  
Województwo: świętokrzyskie  
Powiat: kielecki  
Gmina: 260404 4 Chmielnik – miasto  
Obręb ewidencyjny: 0001 OBREB 01  
Godło mapy: 7.137.18.09.2.4  
Układ wsp. prostokątnych – "2000"  
Układ wysokości: Kronsztadt 86

Mapę do celów projektowych wykonał: GEO-MARK  
Uwaga!

Stan aktualny w terenie na dzień 27.04.2020 r.  
Granice nieruchomości przyjęto z operatu  
ewidencji gruntów.

W ramach projektowanej inwestycji  
mapa została wykonana bez badania obciążenia  
służebnościami gruntowymi ujawnionymi  
w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie, a nie  
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń  
podziemnych, które nie były zgłoszone do  
do inwentaryzacji lub o których brak jest  
informacji w zasobach PODGiK.

Ujawnione na mapie wynikowe granice  
działek ewidencyjnych spełniają  
standardy dokładnościowe opisane  
w RMSWiA z 09.11.2011r. w sprawie  
standardów technicznych.

Data opracowania mapy: 27.04.2020 r.  
Nr kancelaryjny: GN-III-6640.24.16.2020


GEO-MARK

USŁUGI GEODEZYJNE-DAWID KAL  
26-020 Chmielnik, ul. Bednarska 1A  
tel. 668-012-467, 606-180-769  
NIP 657-259-81-77, Regon 363282661


**GEODETA**  
inż. Dawid Kal  
tel. 668-012-467

**GEODETA UPRAWNIONY**  
**MAREK KAL**  
26-020 Chmielnik, ul. Bednarska 1A  
nr upraw. 7968 tel. 606 180 769


ORIENTACJA 1:50 000




|                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Organ prowadzący pełnienie służby geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                      |                          | STAROSTA KIELECKI                                                                          |                               |
| Identyfikator ewidencyjny materiału                                                                                                                                  |                          | P.2604.0000.0010                                                                           |                               |
| Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br>Mikulowice 245; 26-100 Busko-Zdrój<br>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com |                          | 08.05.2020                                                                                 |                               |
| Inwestor:                                                                                                                                                            |                          | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |
| Nazwa obiektu budowlanego                                                                                                                                            |                          | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |
| Adres obiektu budowlanego                                                                                                                                            |                          | Chmielnik, ul. Starobuska; działka nr ewid. 1529/2, 1530 i 1539                            |                               |
| Nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI                                                                                                                              |                          |                                                                                            |                               |
| Projektował                                                                                                                                                          | mgr inż. Andrzej Stępień | numer uprawnień budowlanych                                                                | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 |
|                                                                                                                                                                      |                          | data                                                                                       | 08.2022                       |
|                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                            |                               |
| branża inwentaryzacja i projekt rozbiórki                                                                                                                            | PT                       | skala                                                                                      | 1:500                         |
|                                                                                                                                                                      |                          | Numer rysunku                                                                              | I-1                           |




elewacja wschodnia



elewacja zachodnia




elewacja północna




elewacja południowa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| <div><div>Jednostka projektowania<br/>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div></div> |                                                                                            |                               |            |                   |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |            |                   |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |            |                   |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |            |                   |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISTNIEJĄCE BUDYNKI - ELEWACJE                                                              |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data       | podpis            |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mgr inż. Andrzej Stępień                                                                   | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | branża inwentaryzacja i projekt rozbiórki                                                  | faza projektu PT              | skala 1:50 | Numer rysunku I-2 |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                               |                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  Jednostka projektowania<br><b>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień</b><br>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com |                                                                                                   |                               |                       |                             |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku</b>                                                      |                               |                       |                             |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku</b> |                               |                       |                             |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539</b>                              |                               |                       |                             |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ISTNIEJĄCE BUDYNKI - RZUT PARTERU</b>                                                          |                               |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | imię i nazwisko                                                                                   | numer uprawnień budowlanych   | data                  | podpis                      |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .mgr inż<br><b>Andrzej Stępień</b>                                                                | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022               |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                               |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                               |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .branża<br>inwentaryzacja<br>i projekt rozbiórki                                                  | .faza projektu<br><b>PT</b>   | .skala<br><b>1:50</b> | Numer rysunku<br><b>I-4</b> |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                               |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| <div><div><div>Jednostka projektowania</div><div><b>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień</b></div><div>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój</div><div>tel. 609 524 679, e-mail: <a href="mailto:astepienbiuro@gmail.com">astepienbiuro@gmail.com</a></div></div></div> |                                                                                            |                               |         |               |
| Investor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |         |               |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |         |               |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |         |               |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISTNIEJĄCE BUDYNKI - RZUT WIĘŻBY DACHÓW                                                    |                               |         |               |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data    | podpis        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mgr inż. Andrzej Stępień                                                                   | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                               |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | branża inwentaryzacja i projekt rozbiórki                                                  | faza projektu                 | skala   | Numer rysunku |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PT                                                                                         |                               | 1:50    | <b>I-5</b>    |




|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Jednostka projektowania<br/>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div></div> |                                                                                            |                               |             |                   |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                            | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |             |                   |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                    | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |             |                   |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                    | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |             |                   |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                       | ISTNIEJĄCE BUDYNKI - RZUT DACHÓW                                                           |                               |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data        | podpis            |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                         | .mgr inż. Andrzej Stępień                                                                  | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | .branza inwentaryzacja i projekt rozbiórki                                                 | .faza projektu PT             | .skala 1:50 | Numer rysunku I-6 |


Przekrój P1  
skala 1:50



Przekrój P2  
skala 1:50




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
|  <div>Jednostka projektowania<br/>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div> |                                                                                            |                               |            |                   |
| Investor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |            |                   |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |            |                   |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |            |                   |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISTNIEJĄCE BUDYNKI - PRZEKROJE POPRZECZNE                                                  |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data       | podpis            |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .mgr inż. Andrzej Stępień                                                                  | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | branża inwentaryzacja i opinia techniczna                                                  | faza projektu PT              | skala 1:50 | Numer rysunku I-7 |




|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| <div><div></div><div>Jednostka projektowania<br/>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div></div> |                                                                                            |                               |               |                      |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                            | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |               |                      |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                    | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |               |                      |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                    | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |               |                      |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                       | RAMPA NAJAZDOWA - RZUT FUNDAMENTÓW                                                         |                               |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data          | podpis               |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                         | mgr inż. Andrzej Stępień                                                                   | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                               |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | branża<br>inwentaryzacja<br>i projekt rozbiórki                                            | faza projektu<br>PT           | skala<br>1:50 | Numer rysunku<br>I-8 |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| <div><div></div><div><div>Jednostka projektowania</div><div><b>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień</b><br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: <a href="mailto:astepienbiuro@gmail.com">astepienbiuro@gmail.com</a></div></div></div> |                                                                                            |                               |               |                              |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |               |                              |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |               |                              |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |               |                              |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RAMPA - PRZEKRÓJ                                                                           |                               |               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data          | podpis                       |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mgr inż. Andrzej Stępień                                                                   | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | branża<br>inwentaryzacja<br>i projekt rozbiórki                                            | faza projektu<br>PT           | skala<br>1:50 | Numer rysunku<br><b>I-10</b> |




elewacja północna



elewacja południowa



elewacja wschodnia



elewacja zachodnia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| <div><div></div><div>Jednostka projektowania<br/>Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień<br/>Mikulowice 245, 28-100 Busko-Zdrój<br/>tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com</div></div> |                                                                                            |                               |               |                       |
| Inwestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku                                                      |                               |               |                       |
| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przebudowa i Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chmielniku |                               |               |                       |
| Adres inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chmielnik, ul. Starobuska; działki nr ew. 1529/2, 1530 i 1539                              |                               |               |                       |
| Nazwa rysunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RAMPA - ELEWACJE                                                                           |                               |               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | imię i nazwisko                                                                            | numer uprawnień budowlanych   | data          | podpis                |
| Projektował                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mgr inż. Andrzej Stępień                                                                   | KL-174/90<br>SWK/0011/POOK/11 | 08.2022       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                               |               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | branża<br>inwentaryzacja<br>i projekt rozbiórki                                            | faza projektu<br>PT           | skala<br>1:50 | Numer rysunku<br>I-11 |